

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
Wymiana witryn w lokalach użytkowych				
1 Element				
1.1	KNR 19/931/5 (2) Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0·m2, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi okna uchylno - rozwieralne (z nawiewnikami, 1,32*1,94*5 brąz) = 12,804000 okna (brąz) 1,04*2,86*5 = 14,872000 drzwi z naświetlem (przeszklenie: góra, dół, naświetle, trzy zawiasy, dwa zamki patentowe, antaby) uwaga: drzwi z oknem połączone za pomocą pośrednich słupków aluminiowych dł 1,94m - 5szt Ogółem: 27,676	27,676		m2
1.2	NNRNKB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm 1,50*0,20*5 = 1,500000 Ogółem: 1,500	1,500		m2
1.3	KNRW 202/902/1 Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie (2,86+2,36+1,94+0,92)*0,50*5 = 20,200000 Ogółem: 20,200	20,200		m2
1.4	KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	35,675		m2
1.5	KNR 401/205/8 Naprawa stopni schodowych, większe uszkodzenia w jednym stopniu do 0,2·m2	5,000		szt
1.6	KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km	2,500		m3
1.7	KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km	2,500	9	m3
1.8	Kalkulacja własna Opłata za wysypisko	2,500		m3
1.9	KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, oczyszczenie mechaniczne i zmycie 6,00*5*1,05 = 31,500000 (0,20+0,20+0,66)*2,86*5+(2,36*0,20)*5+ = 19,458000 (1,94*0,20)*5 Ogółem: 50,958	50,958		m2
1.10	KNR 23/2611/3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne	31,500		m2
1.11	KNR 921/406/11 Odgrzybianie metodą smarowania, ścian, o powierzchni, powyżej 50 m2, 2-krotne	31,500		m2
1.12	KNR 23/2614/1 (1) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z gazobetonu, Cermit SN- DR-30	25,648		m2
1.13	KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany	5,000		m2
1.14	KNR BC 2/605/1 Tynk mozaikowy Revadress-Buntsteinputz do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany płaskie i powierzchnie poziome	31,500		m2
1.15	Kalkulacja własna Zadaszenia nad wejściami zadaszenia - 5szt 1,50m*0,1,00m z litego poliwęglanu, mocowanie za pomocą wsporników ze stali nierdzewnej i odciągów 5 = 5,000000 Ogółem: 5,000	5,000		kpl

Kosztorys

Inspektor Nadzoru
Leszek Patys
Nr up. SKL/0576/OWOK/04