

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
WYKONANIE INSTALCJI ODWODNIENIA			
1 rOBOTY DEKARSKIE			
1.1 KNR 225/417/1 Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, budowa	25		m
1.2 KNR 401/535/7 Rozebrawie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	24		m2
1.3 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	24		m2
1.4 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	24	3	m2
1.5 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe	1		m3
1.6 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian	12		m2
1.7 KNR 31/116/4 Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej (średnice 15, 22, 28 mm), budynki niemieszkalne: próba wodna ciśnieniowa	140		m
1.8 KNR 202/219/4 Balkony i daszki o średniej grubości płyty do 7 cm	6		m2
1.9 KNR 31/103/1 Rurociągi z polibutylenu PB układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych, Dn 15 mm	140		m
1.10 KNRW 401/519/1 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	24		m2
1.11 KNRW 202/504/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe	24		m2
1.12 KNRW 202/514/2 (1) Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	24		m2
1.13 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	1		m3
1.14 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	1	9	m3
1.15 Kalkulacja własna Opłata za utylizację	1		m3