

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Modernizacja targowiska			
1 Roboty budowlane			
1.1 KNR 524/205/2 Demontaż konstrukcji wsporczych - wycinanie słupów stalowych	219		kpl
1.2 KNR 223/601/1 Montaż konstrukcji stalowej, montaż kratownic na słupkach stalowych R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000	2		t
1.3 NNRNKB 202/537/1 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łątach, dachy do 25 m2 Blacha trapezowa T 1,80*3,00*202 = 1 090,80 Ogółem: 1 090,800	1 090,800		m2
1.4 KNR 524/206/1 Malowanie konstrukcji wsporczych, słupy stalowe ceownikowe, wsporniki R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000	2		t
1.5 KNNRS 2/503/3 Rynny dachowe z PCV	363,60		m
1.6 KNNRS 2/503/5 Rury spustowe z PCV	27,60		m
1.7 Kalkulacja własna Szyny na wózki	8		mb
1.8 KNR 401/205/8 Naprawa stopni schodowych, większe uszkodzenia w jednym stopniu do 0,2 m2	16		szt
1.9 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm, na ścianach lub podłogach	36,00		m2
1.10 KNR BC 3/417/3 (1) Wykonanie jastrychów ze specjalnej wodoszczelnej zaprawy cementowej ASO-EZ4 na przygotowanym podłożu, o grubości 50 mm	36,00		m2
1.11 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	5,00		m2
1.12 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	14,00		m3
1.13 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	14,00	8,00	m3
1.14 Kalkulacja własna Opłata za wysypisko	14,00		m3

Beata Białowas
PREZES ZARZĄDU