

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
Remont instalacji odgromowej				
1 Element				
1.1 KNRW 403/708/1	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na naprężanej poziomej i pionowej z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwód poziomy, dach płaski	200,000		m
1.2 KNNR 5/601/5	Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane poziome	350,000		m
1.3 KNR 508/601/15	Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki przelotowe pośredniczące na dachu betonowym, klejone	100,000		szt
1.4 KNR 508/622/5	Montaż typowych iglic, miejsce i warunki montażu dach z gotowymi kotwami, iglica IO-2,5 (21 kg)	2,000		szt
1.5 KNR 403/1205/3	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy	5,000		szt

Inspektor Nadzoru
Leszek Patys
Nr up. SKL/0576/OWOK/04

pe