

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
Remont pomieszczeń biurowych				
1 Wymiana stolarki drzwiowej				
1.1 KNR 401/320/2 Obsadzenie ościeżnic, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0-m2 (0,90*2,00)*1	= 1,800000 Ogółem: 1,80	1,80		m2
1.2 KNR 202/1017/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1,6-m2 wejściowe 0,90*2,00*1	= 1,800000 Ogółem: 1,80	1,80		m2
1.3 KNR 401/904/1 Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych, skrócenie od strony górnej lub dolnej		1		szt
1.4 KNR 401/920/24 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane zwykłe		1		szt
1.5 KNR 401/920/21 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z rozetami		1		szt
2 Roboty malarskie				
2.1 KNR 401/1202/7 skasowanie wykwitów (zagrzybenie)		2		m2
2.2 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach pokój 121 (5,40+6,11)*2*2,50 = 57,550000 pokój 113 (6,11+3,28)*2*2,50 = 46,950000 pokój 119 (6,11+3,28)*2*2,50 = 46,950000 Ogółem: 151,45		151,45		m2
2.3 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach		73,00		m2
2.4 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne 151,45	= 151,450000 Ogółem: 151,45	151,45		m2
2.5 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		73,00		m2
2.6 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt		73,00		m2
2.7 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 5,40*2,50*2+151,45	= 178,450000 Ogółem: 178,45	178,45		m2
2.8 KNR 401/1215/4 Mycie po robotach malarskich, okna zespolone		4,50		m2
2.9 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe 33+20+20	= 73,000000 Ogółem: 73,000	73,000		m2
2.10 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 35	= 35,000000 Ogółem: 35,000	35,000		mb
2.11 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50-mm, 2-krotne 2,50*2*3	= 15,000000 Ogółem: 15,00	15,00		m
2.12 KNR 401/1212/19 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne		7,50		m2
3 Roboty murarskie				
3.1 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek		3		szt
3.2 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne łazienka rozeta 1 = 1,000000 łazienka kratka wentylacyjna 1 = 1,000000 kuchnia 1 = 1,000000 Ogółem: 3		3		szt
3.3 KNR 202/2003/2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01 5,40*2,50	= 13,500000 Ogółem: 13,500	13,500		m2
3.4 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej		5		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
3.5	KNR 401/716/2 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2	5		m2
3.6	KNR 401/701/8 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	5		m2
3.7	KNR 401/716/4 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2	5		m2
4 Roboty posadzkowe				
4.1	KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 20+20+33 = 73,000000 Ogółem: 73,00	73,00		m2
4.2	KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej	73,00		m2
4.3	KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach	73,00		m2
4.4	KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25·mm 73,00 = 73,000000 Ogółem: 73,00	73,00		m2
4.5	KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm 73,00 = 73,000000 Ogółem: 73,00	73,00	2,00	m2
4.6	KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową 73,00 = 73,000000 Ogółem: 73,00	73,00		m2
4.7	KNR 202/1115/3 Warstwy wygładzające z masy PCW na polioctanie winylu, grubość 1-3·mm 73,00 = 73,000000 Ogółem: 73,00	73,00		m2
4.8	KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża 73,00 = 73,000000 Ogółem: 73,00	73,00		m2
4.9	KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda kombinowana 73,00 = 73,000000 Ogółem: 73,00	73,00		m2
4.10	KNR 202/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, przygotowanie podłoża	78		m
4.11	KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, metoda zwykła	78		m
5 Instalacja elektryczna				
5.1	KNR 403/304/2 Wymiana tablic licznikowych, na podłożu ceglany tablica bezpiecznikowa-licznikowa	1		szt
5.2	KNR 514/516/3 (1) Układanie przewodów w pasmach jedno - lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach, przewód DY 450/750V 1x6,0·mm2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		m
5.3	KNRW 508/407/1 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy S - 191	1		szt
5.4	KNRW 508/407/3 (1) Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 1(2) biegunowy	1		szt
5.5	KNRW 508/408/2 Montaż elementów rozdzielnic (modułowych), listwa przyłączowa (zaciskowa) "PE" i "N"	1		szt
5.6	KNR 403/1003/11 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1,5 cegły, rura Fi do 25·mm	1		szt
5.7	KNR 403/1003/1 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1/2 cegły, rura Fi do 25·mm	1		szt
5.8	KNR 508/210/1 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, - YD'p 3 x 2,5mm2 . R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	15		m
5.9	KNR 508/301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, cegła R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4		szt
5.10	KNR 508/302/3 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo - wtykowych, puszki bakelitowe o średnicy do 80 mm, ilość wylotów 4, przekrój przewodu do 2,5 mm2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
5.11	KNR 508/304/3 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych z podłączeniem przewodów do 2.5 mm ² , odgałęźniki mocowane bezśrubowo, ilość wylotów 4, przewody w powłoce polwinilowej R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		szt
5.12	KNR 508/307/2 (1) Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej jednobiegunowy, przycisk R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	6		szt
5.13	KNR 403/611/9 Wymiana opraw świetłówkowych na przewieszce, powyżej 1 oprawy na jednej przewieszce, o masie do 15·kg, 2 świetłówki	4		szt
5.14	KNR 403/909/1 Montaż złączy świecznikowych, 2 bieguny	2		szt
5.15	KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego	3		pomiar
5.16	KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy	3		pomiar
5.17	KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny	9		pomiar
5.18	KNRW 403/1209/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna próba	1		próba
6 Instalacja c.o.				
6.1	KNR 402/509/2 (1) Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki, Fi-20mm	3		szt
6.2	KNR 402/508/1 (1) Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki, Fi-15-20-mm	3		szt
7 Wywiezienie gruzu				
7.1	KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km	3,00		m3
7.2	KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	3,00	10,00	m3
7.3	Utylizacja gruzu	3,00		m3

