

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
Wymiana drzwi i remont pochylni (elewacja północna)				
1 Element				
1.1	KNR 19/931/5 (2) Wymiana stolarki drewnianej, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0·m2, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi drzwi (przeszklenie: góra, dół, trzy zawiasy, dwa zamki patentowe, antaby) 1,10*2,20*1 uwaga - wewnętrzna szerokość drzwi po otwarciu 90cm	= 2,420000 Ogółem: 2,420	2,420	m2
1.2	KNRW 202/902/1 Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 2,40*2,37-2,42+(0,50*2,20*2+1,10*0,50*1) Ogółem: 6,018	= 6,018000 Ogółem: 6,018	6,018	m2
1.3	KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 6,018 Ogółem: 6,018	= 6,018000 Ogółem: 6,018	6,018	m2
1.4	KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	16,199		m2
1.5	KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na ścianach lub podłogach 7,00*1,40+2,37*1,40+1,30*2,37 Ogółem: 16,199	= 16,199000 Ogółem: 16,199	16,199	m2
1.6	KNR 401/211/4 Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego, głębokość do 5·cm 0,50*2,20*2+0,50*1,10 Ogółem: 2,750	= 2,750000 Ogółem: 2,750	2,750	m2
1.7	KNR 14/2011/1 (1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych	2,750		m2
1.8	KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km	1,500		m3
1.9	KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km	1,500	9	m3
1.10	Kalkulacja własna Opłata za wysypisko	1,500		m3
1.11	KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie (1,30+1,30+2,37)*3,00-2,420 (7,00+2,37+1,40)*(0,70+0,50) 2,50*2,30 Ogółem: 31,164	= 12,490000 = 12,924000 = 5,750000 Ogółem: 31,164	31,164	m2
1.12	KNR 23/2611/3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne 31,164 Ogółem: 31,164	= 31,164000 Ogółem: 31,164	31,164	m2
1.13	KNR 921/406/11 Odrzyszczenie metodą smarowania, ścian, o powierzchni, powyżej 50 m2, 2-krotne 31,164 Ogółem: 31,164	= 31,164000 Ogółem: 31,164	31,164	m2
1.14	KNR BC 2/605/1 Tynk mozaikowy Revadress-Buntsteinputz do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany płaskie i powierzchnie poziome	31,164		m2
1.15	Kalkulacja własna Zadaszenie nad wejściem	1,000		kpl
1.16	KNR 401/205/8 Naprawa stopni schodowych, większe uszkodzenia w jednym stopniu do 0,2·m2	4,000		szt
1.17	KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	16,990		m2
1.18	KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	16,990		m2
1.19	KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	16,990		m2
1.20	KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	16,990		m2
1.21	KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda kombinowana - płytki antypoślizgowe	16,990		m2

Inspektor Nadzoru

Leszek Pałys

Nr up. SKL/0576/OWOK/04