

## Przedmiar robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót   | Ilość  | Krot. | J.m. |
|---|--------|-------|------|
| <b>MODERNIZACJA DACHU</b>   |        |       |      |
| <b>1 ROBOTY DEKARSKIE</b>   |        |       |      |
| 1.1 ZRE 18/11/1<br>Transport pionowy materiałów izolacyjnych<br>R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000  | 1 500  |       | kg   |
| 1.2 KNR 225/417/1<br>Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, budowa  | 60     |       | m    |
| 1.3 KNR 225/418/1<br>Słupki ograniczające z liną, budowa  | 60     |       | szt  |
| 1.4 KNR 202/1614/4 (1)<br>Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych, konstrukcja drewniana, nakłady podstawowe   | 5      |       | m2   |
| 1.5 KNRW 712/301/4<br>Czyszczenie ręczne szrotkowanie i skrobanie powierzchnia pozioma  | 346    |       | m2   |
| 1.6 KNR 401/535/7<br>Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku<br>4,50*0,10*44<br>= 19,80<br>Ogółem: 20 | 20     |       | m2   |
| 1.7 KNR 401/519/6<br>Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa<br>4,50*1,00*44<br>= 198,00<br>Ogółem: 198   | 198    |       | m2   |
| 1.8 KNR 401/519/6<br>Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa<br>198<br>= 198,00<br>Ogółem: 198  | 198    | 3     | m2   |
| 1.9 KNR 1901/624/6 (2)<br>Izolacje szczelin dylatacyjnych, szczeliny poziome, kit trwale plastyczny<br>4,50*44<br>= 198,00<br>Ogółem: 198,00                                    | 198,00 |       | m    |
| 1.10 KNRW 202/504/1<br>Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 1-warstwowe<br>kominy 198<br>krawędzie dachu 37*4*1,00<br>= 198,00<br>= 148,00<br>Ogółem: 346                       | 346    |       | m2   |
| 1.11 KNR 401/108/11<br>Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km   | 2,5    |       | m3   |
| 1.12 KNR 401/108/12<br>Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km  | 2,5    | 9     | m3   |
| 1.13 Kalkulacja własna<br>Opłata za utylizację  | 2,5    |       | m3   |
| 1.14 ORGB 202/521/2 (1)<br>Montaż prefabrykowanych różnych obróbek i elementów z blachy ocynkowanej, obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, blacha grubości 0,50·mm | 20     |       | m2   |