

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
<b>Wymiana witryn w lokalach użytkowych</b>			
<b>1 Element</b>			
1.1 KNR 19/931/5 (2) Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0·m <sup>2</sup> , osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi okna uchylno - rozwieralne (z nawiewnikami, 1,32*1,94*2 brąz) = 5,121600 okna (brąz) 1,04*2,86*2 = 5,948800 drzwi z zaświatem (przeszklenie: góra, dół, zaświat, trzy zawiasy, dwa zamki patentowe, antaby) uwaga: drzwi z oknem połączone za pomocą pośrednich słupków aluminiowych dł 1,94m - 2szt samozamykacze GEZE2000 wkład zespolony - trzyszybowy	Ogółem: 11,070	11,070	m2
1.2 NNRNKB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powiekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm 1,50*0,20*2 = 0,600000 Ogółem: 0,600	0,600	0,600	m2
1.3 KNRW 202/902/1 Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie (2,86+2,36+1,94+0,92)*0,50*2 = 8,080000 Ogółem: 8,080	8,080	8,080	m2
1.4 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km	1,000		m3
1.5 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km	1,000	9	m3
1.6 Kalkulacja własna Opłata za wysypisko	1,000		m3