


Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Roboty elewacyjne			
1 Naprawa elewacji			
1.1 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, oczyszczenie mechaniczne i zmycie $15,00 \cdot (6,00 + 0,60 + 1,60 + 1,40 + 0,40) = 150,000000$ Ogółem: 150,000	150,000		m2
1.2 KNR 23/2611/3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne	150,000		m2
1.3 KNR 921/406/11 Odgrzybianie metodą smarowania, ścian, o powierzchni, powyżej 50 m2, 2-krotne	150,000		m2
1.4 KNR 23/2614/1 (1) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z gazobetonu, Cermit SN- DR-30	10,000		m2
1.5 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	2,000		mb
1.6 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany	150,000		m2
1.7 KNR BC 2/605/1 Tynk mozaikowy Revadress-Buntsteinputz do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany płaskie i powierzchnie poziome	16,000		m2
2 Rusztowania			
2.1 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20-m	150,000		m2
2.2 Kalkulacja własna Czas pracy rusztowań	120,000		m-g
2.3 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	150,000		m2
2.4 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyściennie, wysokość do 20-m	150,000		m2
3 Wywóz i utylizacja gruzu			
3.1 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1-km	1,200		m3
3.2 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1-km	1,200	9	m3
3.3 Kalkulacja własna Opłata za wysypisko	1,200		m3


 Bogdan Białowas
 PREZES ZARZĄDU