

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
MODERNIZACJA POKRYCIA DACHU			
1 ROBOTY DEKARSKIE			
1.1 KNR 225/417/1 Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, budowa	60		m
1.2 KNR 401/535/7 Rozebrawie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	130		m2
1.3 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	195		m2
1.4 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	195	3	m2
1.5 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe	1		m3
1.6 KNRW 401/519/1 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	195		m2
1.7 KNRW 202/504/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe	975		m2
1.8 KNRW 202/514/2 (1) Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	130		m2
1.9 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	2		m3
1.10 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	2	9	m3
1.11 Kalkulacja własna Opłata za utylizację	2		M3